

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ						FOLHA Nº: 01			
OBRA: Recapeamento de Vias Urbanas - espessura da capa 4,00 cm						DATA: 23 / 11 / 2018			
LOCAL: Ubá / MG					FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIAO/ MES DE REFERENCIA: SINAPI JUNHO 2018 (desonerado)					()	DIRETA	(X)		INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: RRT Vinculada							LDI =	25,00%	DMT=200 Km
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTALS/ LDI	PREÇO TOTAL C/ LDI	
1		RECAPEAMENTO DE VIAS EM CBUQ (ESPESSURA 4,00 CM)							
1.1	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018-DMT UTILIZADO PARA O CÁLCULO = 25KM	TxKm	132.249,50	R\$ 0,93	R\$ 1,16	R\$ 122.992,03	R\$ 153.409,42	
1.2	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m2	55.103,95	R\$ 1,45	R\$ 1,81	R\$ \$79.900,72	R\$ 99.738,15	
1.3	COTAÇÃO 01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	T	5.289,98	R\$ 393,75	R\$ 525,00	R\$ 2.082.929,62	R\$ 2.777.239,50	
								R\$ 3.030.387,07	

Célio José Caldeira
 Engenheiro Civil CREA 43910/D
 Matrícula 1663

João Gomes Júnior
 Matrícula 1060